



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ที่ ชม ๗๗๙๐๓/ ๕๖๐

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ที่ ๒๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาส่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ ๕ จากข้างบ้านนางสุปราณี นุเปี้ย ถึงหน้าบ้านนายทรงพล กะยอ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๓ ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.บงตัน กำหนด งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการข้างต้นได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างของกองช่าง ซึ่งประมาณการราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ เห็นชอบให้ใช้เอกสารสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ ๕ จากข้างบ้านนางสุปราณี นุเปี้ย ถึงหน้าบ้านนายทรงพล กะยอ งบประมาณ ๑๘๑,๕๖๙.๐๖ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทหกสตางค์) เป็นราคากลางและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายบุญเที่ยง เทศอ่อน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยศักดิ์ สิทธิรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุนีย์ หล้าลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง



(นางจรงค์ษ์ ต๊ะใจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน





(นายสมเกียรติ โมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน



อนุมัติ.....



ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายสกลกร ปู่เดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบงตัน หมู่ 5 จากข้างบ้านนางสุปราณี นุเบียง ถึงหน้าบ้านนายทรงพล กะยอ
 ปริมาณงาน/ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 96.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 313.00 ตร.ม. โหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่
 (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.บงตันกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง/บ้านบงตัน หมู่ 5 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน (กองช่าง)
 เมื่อวันที่/ 10 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานขุดดินปรับระดับ (CLEARING AND GRUBBIN)							
1.1	งานปรับเกลี่ยดินด้วยเครื่องจักร	ตร.ม.	313.00	1.86	582.18	1.3624	2.53	793.16
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองพื้นทาง (Sand cushion)	ลบ.ม.	16.00	350.00	5,600.00	1.3624	476.84	7,629.44
3	งานผิวทาง (Surface courses)							
3.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	313.00	363.81	113,872.53	1.3624	495.65	155,139.93
3.2	งานรอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)	ม.	6.00	115.88	695.28	1.3624	157.87	947.25
3.3	งานรอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	ม.	63.00	89.23	5,621.49	1.3624	121.57	7,658.72
4	งานไหล่ทาง (Shoulder)							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยบดอัดแน่น	ลบ.ม.	15.00	460.00	6,900.00	1.3624	626.70	9,400.56
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน				133,271.48			181,569.06

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 133,271.48

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

= 181,569.06

สรุป กำหนดราคากลางเป็นเงิน

= 181,569.06

ตัวอักษร = (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทหกสตางค์)

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร

เฉลี่ยราคางานทาง : 580.09 บาท/ตร.ม.

(.....) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเที่ยง เทศอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยศักดิ์ สิทธิรินทร์)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(.....) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุณีย์ หล้าสี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ